

Planilha a ser adotada como referência para a elaboração do orçamento. Todos os itens deverão ser apresentados, matendo a ordem indicada, inclusive itens zerados, não sendo obrigatória a formatação da tabela nos moldes deste documento. A tabela de orçamento estimado pode ser ampliada de acordo com a proposta apresentada (no caso de itens especiais), fazendo estes acréscimos ao final dos itens abaixo.

Item	Descrição	Valor Total (materi)	%
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 63.259,00	1,25%
02.	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 47.985,00	0,95%
03.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 83.256,00	1,64%
04.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 69.436,00	1,37%
05.	PAISAGISMO	R\$ 498.723,00	9,82%
06.	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 198.763,00	3,91%
07.	COMUNICAÇÃO VISUAL, MATERIAL E INSTALAÇÃO	R\$ 136.485,00	2,69%
08.	ILUMINAÇÃO CÊNICA	R\$ 285.471,00	5,62%
09.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 525.698,00	10,35%
10.	FUNDAÇÕES	R\$ 436.856,00	8,60%
11.	SISTEMAS ESTRUTURAIS	R\$ 1.045.325,00	20,59%
12.	FECHAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 75.689,00	1,49%
13.	ESQUADRIAS	R\$ 89.836,00	1,77%
14.	PINTURAS E REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 23.786,00	0,47%
15.	PINTURAS E REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 146.352,00	2,88%
16.	FORROS	R\$ 4.863,00	0,10%
17.	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS	R\$ 635.069,00	12,51%
18.	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS	R\$ 27.850,00	0,55%
19.	COBERTURA	R\$ 41.730,00	0,82%
20.	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 17.345,00	0,34%
21.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 478.256,00	9,42%
22.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 74.896,00	1,48%
23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 36.871,00	0,73%
24.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 33.215,00	0,65%

TOTAL PARCIAL R\$ 5.077.015,00 100,00%
(BDI 25%) R\$ 1.269.253,75
VALOR TOTAL R\$ 6.346.268,75

MATERIALIDADE

GRAMADOS:
Gramíneas nativas a definir em projeto executivo.

ESTACIONAMENTO:
Concreto Drenante

Possibilita a reutilização da água da chuva e ajuda na recuperação da capacidade de filtração do solo, reduzindo alagamentos.

CAMINHOS:
Madeira Plástica Reciclada

Material de alta durabilidade e solução sustentável com matéria-prima reciclada possibilitando facilidade na manutenção.

PLAYGROUND E ACADEMIA:
Piso Emborrachado Colorido

Material antiderrapante com absorção de impacto próprio para estas áreas.

